

الملحق الثاني

جدول الأسعار و الشروط التجارية

يتم تعوض المقاول على الأعمال المنجزة في الملحق الأول بناءً على جدول الأسعار التالي:

البند	المواصفات	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة/ج	الجملة
1	حفر ونقل ناتج الحفر خارج الموقع وفق الأبعاد المطلوبة وتجهيز طبقة رملية مدكوكة وإنشاء قاعدة مناسبة وعمل حماية ضد التآكل والرطوبة وتركيب غرفة تفتيش أعلى الخزان وتنفيذ الردم بطبقات رملية مع عمل مباني حول مساحة الخزان يشمل البياض والطلاء والردم وعمل انترلوك وتجهيز نظام التأريض والسلامة بالموقع العمل يشمل نظافة الموقع وتنفيذ العمل حسب اصول الصنعة وتوجيهات المهندس المشرف	عدد	2.00		
2	توريد وتركيب واختبار وتشغيل خزان وقود تحت ارضى اسطوانى من الصلب سعة 100,000 لتر (قطر 3 متر) على أن يكون سمك الصاج الصلب 8 مم . يشمل اعمال اللحام والطلاء بثلاث طبقات من ورق الصنفرة المقاوم للصدأ (الإيبوكسي) وغطاء خزان فولاذي بقطر 60 سم وفتحة للتنظيف وفتحة تهوية بالأنابيب وعمل عازل من الممبرين وجميع الملحقات المطلوبة لإنهاء هذا البند وفقاً لمواصفات API 650 وتعليمات المهندس المشرف والخرط المرافقة بموقع الاقمار وتنفيذ اختبار الضغط والتسريب قبل التركيب والردم وتنفيذ العمل حسب اصول الصنعة وتوجيهات المهندس المشرف	عدد	2.00		
3	توريد وتركيب خطوط السحب والتعبئة والتهوية والتجهيزات وتوصيل جميع المواسير (الداخلة / الخارجة) والبلوفاة والتجهيزات والفلنشات وصواميل الأنابيب ووصلات الأنابيب ومحولات التركيبات النحاسية والتوصيل بمواسير 2 بوصة ومحمية ضد التآكل إضافة إلى صمامات العزل وعدم الرجوع وصمامات الأمان وتركيب الفلاتر وتوريد وتركيب المضخات ايطالية او انجليزية اصلية وعدادات الشحن والتفريغ ووصلات مرنة مع ترتيب جميع الخطوط بما يضمن سهولة التشغيل والصيانة وتنفيذ العمل حسب اصول الصنعة وتوجيهات المهندس المشرف	عدد	2.00		
4	توريد وتركيب نظام قياس أوتوماتيكي لمستوى الوقود (ATG) وحساسات الامتلاء العالي والمنسوب المنخفض وكشف التسريب وعمل تحكم مركزية وربط جميع الأجهزة بلوحة التحكم المركزية وجميع التمديدات والتوصيلات الكهربائية إضافة إلى معايرة العدادات والمستشعرات وتنفيذ اختبارات تشغيل وإنذار لضمان كفاءة وسلامة النظام وتنفيذ العمل حسب اصول الصنعة وتوجيهات المهندس المشرف	عدد	2.00		
الجملة الكلية للأعمال					

طريقة السداد :

- يتم دفع 30 % عند اكتمال تنفيذ 40% من أعمال العقد وإصدار شهاده بذلك تفيد إكمال التنفيذ بنفس المواصفات المتفق عليها علي ان يتم حجز ما قيمته 10% من القيمة الكلية للصرفية المستحقة للمقاول لمدة سنة من تاريخ التسليم الإبتدائي
- يتم دفع 40% من قيمة العقد للمقاول مقابل انجاز 80% من قيمة الاعمال علي أن يتم حجز ما قيمته 10% من القيمة الكلية للصرفية المستحقة للمقاول لمدة سنة من تاريخ التسليم الإبتدائي كضمان لحسن التنفيذ.
- يتم دفع 30% من قيمة العقد للمقاول مقابل انجاز 100% من قيمة الاعمال علي أن يتم حجز ما قيمته 10% من القيمة الكلية للصرفية المستحقة للمقاول لمدة سنة من تاريخ التسليم الإبتدائي كضمان لحسن التنفيذ

شروط الدفع :

- يتم الدفع للمقاول بعد تقديمه الفاتورة النهائية و إعتادها من سوداتل في أو خلال (30) يوماً.
 - يتم التحاسب بناءً علي ما يتم إنجازه من اعمال وفق جدول الأسعار أعلاه.
- يتم الدفع للصرفيات المستحقة للمقاول بالجنية السوداني و وبعد إصدار مايفيد تنفيذ أو إستلام للأعمال المنجزة